

Informacja o produkcie

Podajnik FA 100

FA 100 to podajnik na pasach transportowych. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom podawanie kabla przebiega bez zbędnych szarpnięć i przeciągnięć. Panel operatora pozwala na pełną kontrolę procesu (prędkość, przyspieszenie, opóźnienie) Wybór 3 języków, kontrole I/O, a także stanów alarmowych. FA100 dzięki systemowi regulacji prędkości w zależności od położenia ramienia, osiąga prędkość max. 3.5m/s. Ze względu na szerokość pasków 70mm możemy używać jej do płaskich kabli.

Dane techniczne:

- max. Średnica zewnętrzna kabla 35mm
- max. szerokość taśmy 70mm
- regulowana predkość za pomoca klawiatury
- regulowane parametry czułości z klawiatury
- Prędkość: do 3.5m / s. W optymalnych warunkach produkcyjnych
- Napięcie zasilania: 230V 50Hz +/- 5% jednofazowe
- Zas. pneumatyczne: 2 – 8 bar
- Moc: 2 KW
- Wymiary: L 1680 B 650 H 1500

Sterowanie i kontrola z FA100 lub :

- Start/Stop stała predkość
- Start/Stop 4 prędkości
- Wieża kontrolna



FA 100



Wieża kontrolna